

# Výkaz výmer

0	1.8.2019	Ing. Pavol Šiška	Prvé vydanie
REVÍZIA / DÁTUM	VYPRACOVAL	POPIS	

	MENO	PODPIS
VYPRACOVAL	Ing. Pavol Šiška	
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	Ing. Miroslav Božek	
AUTOR A KOORD. PROJEKTU		

AUTORIZAČNÁ PEČIATKA

STAVEBNÍK	Obec Liptovská Teplá, 034 83 Liptovská Teplá		
PARCELA	k.ú. Liptovská Teplá, okr. Ružomberok		
STAVBA	Rekonštrukcia vykurovania		
OBJEKT			
OBSAH			
		STUPEŇ	P.P.S.P
		PROFESIA	PLYNOFIKÁCIA (OPZ - ODBERNÉ PLYNOVÉ ZARIADENIE)
		Č. ZÁKAZKY	-
		FORMÁT	1xA4
		DÁTUM	08/2019
			6

Odberateľ: Obec Liptovská Teplá, 034 83 Liptovská Teplá  
 Projektant: Sigas s.r.o.  
 Dodávateľ:

Spracoval:  
 JKSO :  
 Dátum: 20.08.2019

Stavba : 9\_Rekonštrukcia vykurovania  
 Objekt : 1\_Plynofikácia

### Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu
------------	-------------	---	-----------------	---------------	-----------------	-------------	------------------------	-------

#### PRÁCE A DODÁVKY PSV

723 - Vnútný plynovod

1	721	Potrubié plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 15	3,400	m				
2	721	Potrubié plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 20	2,600	m				
3	721	Potrubié plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 25	19,800	m				
4	721	Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových zvar. DN do 50	50,000	m				
5	721	Zhotovenie redukcie plyn. potrubia kovaním nad 1 DN 40/25	1,000	kus				
6	721	Chránička plyn. potrubia D 76/3.2	1,500	m				
7	721	Prípojka plynovodná nerezová hadica G1/2 F x G1/2 M dĺžky od 20 do 40 cm spájaná na závit	3,000	súbor				
8	721	Montáž plynovodných armatúr s 2 závitmi, ostatné typy G 1/2	1,000	kus				
9	MAT	Kohút guľový s pákovým ovládačom DN 15 - 1230401	1,000	kus				
10	721	Montáž plynovodných armatúr s 2 závitmi, ostatné typy G 3/4	1,000	kus				
11	MAT	Uzáver guľový priamy FireBag priamy 3/4"F x 3/4" F	1,000	kus				
12	721	Montáž plynovodných armatúr s 2 závitmi, ostatné typy G 1	1,000	kus				
13	MAT	Uzáver guľový plyn FUTURGAS 1"	1,000	kus				
723 - Vnútný plynovod spolu:			0,00					

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

14	767	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 10 kg 54,9+2432+1399+66,3 = 3952,200	24,000	kg				
15	MAT	Oceľové konštrukcie - predbežná cena	24,000	kg				
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:			0,00					

783 - Nátery

16	783	Nátery synt. kov. potrubia do DN 50mm dvojnás. a základ.	25,800	m				
783 - Nátery spolu:			0,00					

PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu: 0,000

#### PRÁCE A DODÁVKY M

272 - Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody

17	272	Orientačné tabuľky plynárenské na murive	1,000	kus				
18	272	Skúška tesnosti potrubia v zmysle STN EN 12007-1:2013	25,800	m				
19	272	Napustenie potrubia OPZ 8,3+7,2 = 15,500	25,800	m				
20	272	Napustenie potrubia OPZ	1,000	m				
21	272	Revízia rozvodu plynu v zmysle Vyhl. 508/2009 Zb. zákonov	1,000	ks				
22	272	Revízia spotrebičov plynových	3,000	ks				
272 - Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody spolu:			0,00					

270 - Montáž potrubia ( M23 okrem plynovodov )

23	270	Vizuálna skúška zvarov podľa normy STN EN 17637 do 100 mm	12,000	kus				
270 - Montáž potrubia ( M23 okrem plynovodov ) spolu:			0,00					

PRÁCE A DODÁVKY M spolu: 0,00

Za rozpočet celkom: 0,00